

# 投标报价

招 标 人：国家税务总局福州经济技术开发区税务局

工 程 名 称：国家税务总局福州经济技术开发区税务局综合业务  
办公用房维修改造项目

投标报价(小写)： 2608815元 其中：甲供材料费

(大写)： 贰佰陆拾万零捌仟捌佰壹拾伍圆整 其中：甲供材料费

## 工程项目造价汇总表

工程名称:国家税务总局福州经济技术开发区税务局综合业务办公用房维修改造项目

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中: 安全文明施工费 (元)
1	室内工程	996577.00	6036.00
2	室外工程	828640.00	4881.00
3	空调工程	782598.00	1497.00
合 计		2607815.00	11394.00

# 单位工程造价汇总表

工程名称：国家税务总局福州经济技术开发区税务局综合业务办公用房维修改造项目 室内工程 房屋建筑与装饰工程 第1页 共8页

序号	汇总内容	金额(元)
1	分部分项工程费	55467.00
1.1	外防护架	34634.00
1.2	厨房地面工程	20833.00
2	措施项目费	63188.00
2.1	总价措施项目费	1256.00
2.1.1	安全文明施工费	1021.00
2.1.2	其他总价措施费	129.00
2.1.3	防尘喷雾措施费	107.00
2.2	单价措施项目费	61932.00
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	总承包服务费	
	合计=1+2+3	118655.00

# 单位工程造价汇总表

工程名称：国家税务总局福州经济技术开发区税务局综合业务办公用房维修改造项目 室内工程 房屋建筑与装饰工程（六层） 第2页 共8页

序号	汇总内容	金额(元)
1	分部分项工程费	84839.00
1.1	六层装饰工程	84839.00
2	措施项目费	2821.00
2.1	总价措施项目费	929.00
2.1.1	安全文明施工费	755.00
2.1.2	其他总价措施费	95.00
2.1.3	防尘喷雾措施费	79.00
2.2	单价措施项目费	1892.00
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	总承包服务费	
	合计=1+2+3	87660.00

# 单位工程造价汇总表

工程名称：国家税务总局福州经济技术开发区税务局综合业务办公用房维修改造项目 室内工程 房屋建筑与装饰工程（零星） 第3页 共8页

序号	汇总内容	金额(元)
1	分部分项工程费	170280.00
1.1	一楼船政厅	12917.00
1.2	马尾税务局二楼税务分局215-217	15891.00
1.3	三楼311-313罗星税务分局	15891.00
1.4	五楼509	13323.00
1.5	六楼605	26119.00
1.6	六楼611-609	34443.00
1.7	六楼613	25848.00
1.8	六楼615党员活动室	25848.00
2	措施项目费	2071.00
2.1	总价措施项目费	1096.00
2.1.1	安全文明施工费	821.00
2.1.2	其他总价措施费	188.00
2.1.3	防尘喷雾措施费	87.00
2.2	单价措施项目费	975.00
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	总承包服务费	
合 计=1+2+3		172351.00

# 单位工程造价汇总表

工程名称：国家税务总局福州经济技术开发区税务局综合业务办公用房维修改造项目 室内工程 安装工程（强电） 第4页 共8页

序号	汇总内容	金额(元)
1	分部分项工程费	602794.00
1.1	电气工程（六楼）	12484.00
1.2	电气工程（零星）	62402.00
1.3	灯控+空调集控	527908.00
2	措施项目费	8555.00
2.1	总价措施项目费	3076.00
2.1.1	安全文明施工费	2306.00
2.1.2	其他总价措施费	529.00
2.1.3	防尘喷雾措施费	242.00
2.2	单价措施项目费	5479.00
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	总承包服务费	
	合计=1+2+3	611349.00

# 单位工程造价汇总表

工程名称：国家税务总局福州经济技术开发区税务局综合业务办公用房维修改造项目 室内工  
程 给排水工程 第5页 共8页

序号	汇总内容	金额(元)
1	分部分项工程费	6417.00
1.1	水卫工程(零星)	6417.00
2	措施项目费	145.00
2.1	总价措施项目费	41.00
2.1.1	安全文明施工费	31.00
2.1.2	其他总价措施费	7.00
2.1.3	防尘喷雾措施费	3.00
2.2	单价措施项目费	104.00
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	总承包服务费	
	合计=1+2+3	6562.00

# 单位工程造价汇总表

工程名称：国家税务总局福州经济技术开发区税务局综合业务办公用房维修改造项目 室外工 第6页 共8页  
程 室外工程

序号	汇总内容	金额(元)
1	分部分项工程费	689349.00
1.1	室外地面工程	604466.00
1.2	室外车棚工程	84883.00
2	措施项目费	6831.00
2.1	总价措施项目费	6831.00
2.1.1	安全文明施工费	3997.00
2.1.2	其他总价措施费	2413.00
2.1.3	防尘喷雾措施费	420.00
2.2	单价措施项目费	
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	总承包服务费	
	合 计=1+2+3	696180.00

# 单位工程造价汇总表

工程名称：国家税务总局福州经济技术开发区税务局综合业务办公用房维修改造项目 室外工程 室外安装工程 第7页 共8页

序号	汇总内容	金额(元)
1	分部分项工程费	132151.00
1.1	污水工程	62924.00
1.2	给水工程	69227.00
2	措施项目费	1309.00
2.1	总价措施项目费	1309.00
2.1.1	安全文明施工费	767.00
2.1.2	其他总价措施费	463.00
2.1.3	防尘喷雾措施费	80.00
2.2	单价措施项目费	
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	总承包服务费	
	合计=1+2+3	133460.00

# 单位工程造价汇总表

工程名称：国家税务总局福州经济技术开发区税务局综合业务办公用房维修改造项目 空调工程 第8页 共8页  
程 安装工程

序号	汇总内容	金额(元)
1	分部分项工程费	780641.00
1.1	空调工程	780641.00
2	措施项目费	1957.00
2.1	总价措施项目费	1957.00
2.1.1	安全文明施工费	1467.00
2.1.2	其他总价措施费	336.00
2.1.3	防尘喷雾措施费	154.00
2.2	单价措施项目费	
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	总承包服务费	
	合 计=1+2+3	782598.00

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家税务总局福州经济技术开发区税务局综合业务办公用房维修改造项目

第1页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
<b>室内工程</b>							
<b>房屋建筑与装饰工程</b>							
<b>外防护架</b>							
1	AB001	外防护架	(1)1F~11F空调架, 尺寸: L17000*H890 (2)50*50*2深灰色方管 转角立柱 (3)50*50*1.2@1200深 灰色方管立柱 (4)50*50*1.2@100深灰 色横向方管 (5)150*150*12厚端 板, 4*M12膨胀螺栓固	m <sup>2</sup>	185.900	190.11	35341.45
<b>厨房地面工程</b>							
2	011605001001	平面块料拆除	(1)拆除地面装饰层(拆 除块料面层 含结合层)	m <sup>2</sup>	118.953	11.61	1381.04
3	040103002002	余方弃置	(1)人工装车 (2)自卸汽车运垃圾(载 重10t以外 运距20km以 内)	m <sup>3</sup>	4.520	59.89	270.70
4	010904002001	楼(地)面涂膜防水	(1)涂料防水(聚氨脂防 水涂膜2mm厚 平面)	m <sup>2</sup>	118.953	52.08	6195.07
5	011102003001	块料楼地面	(1)25mm厚干硬性水泥 砂浆结合层 (2)300*300防滑砖	m <sup>2</sup>	118.953	112.74	13410.76
<b>房屋建筑与装饰工程(六层)</b>							
<b>六层装饰工程</b>							
<b>拆除工程</b>							
6	011601001019	砖(石)砌体拆除	(1)拆除砖(石)砌体 (拆除砌体 加气混凝土 砌块)	m <sup>3</sup>	7.508	83.20	624.67
7	011601001020	砖(石)砌体拆除	(1)拆除砖(石)砌体 (拆除砌体 加气混凝土 砌块) 洞口面积在大于 1.0m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0.814	166.40	135.45
8	011614007007	踢脚线拆除	(1)100mm高瓷砖踢脚线 拆除	m	45.148	5.11	230.71
9	011610001009	门窗拆除	(1)拆除门窗(拆除整樘 门窗), 面积不超过 2.5m <sup>2</sup>	樘	3.000	28.97	86.91
10	011606003009	天棚面龙骨及饰面拆除	(1)轻钢龙骨硅酸钙板 吊顶拆除	m <sup>2</sup>	102.524	14.13	1448.66
11	010103002039	余方弃置	(1)人工装车(垃圾) (2)自卸汽车运垃圾(载 重10t以外 运距20km以 内)	m <sup>3</sup>	16.331	59.90	978.23
<b>地面工程</b>							
12	011102003012	块料楼地面	(1)墙垛拆除位置 (2)25mm厚1:2.5水泥砂 浆结合层	m <sup>2</sup>	2.148	163.34	350.85

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家税务总局福州经济技术开发区税务局综合业务办公用房维修改造项目

第2页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
			(3)800*800地砖(与原有地砖同款)				
13	011102001006	石材楼地面	(1)30mm厚干硬性水泥砂浆结合层 (2)20厚深咖网大理石门槛	m <sup>2</sup>	0.370	484.51	179.27
		新建墙体工程					
14	010401012004	零星砌砖	(1)红砖砌筑封堵门洞 (2)1:2.5水泥砂浆	m <sup>3</sup>	1.161	979.44	1137.13
15	011201004011	立面砂浆找平层	(1)新旧墙结合处挂钢丝网 (2)14厚1:2.5水泥砂浆找平抹灰	m <sup>2</sup>	15.660	38.44	601.97
		吊顶工程					
16	011302001013	天棚吊顶	(1)天棚龙骨(装配式U型轻钢(不上人型)面层规格 600mm×600mm平面) (2)灯槽站板——18厚木工板基层,刷防水涂料两遍 (3)10mm厚石膏板天棚面层 (4)详见大样图DY-01-B	m <sup>2</sup>	103.950	124.74	12966.72
17	011304001001	灯带槽	(1)灯槽,详见大样图DY-01-B (2)18厚木工板基层,刷防水涂料两遍,10mm厚石膏板	m <sup>2</sup>	2.006	231.73	464.85
18	010810002007	木窗帘盒	(1)窗帘盒,尺寸:H200*W200,详见大样图DY-01-A (2)18厚木工板基层,刷防水涂料两遍,10mm厚石膏板	m	14.518	84.81	1231.27
19	011406001036	抹灰面油漆涂料	(1)吊顶 (2)板面 (3)腻子三遍 (4)白色乳胶漆(三底两面)	m <sup>2</sup>	121.968	58.96	7191.23
20	011304003003	天棚开孔	(1)天棚开孔(灯光孔,每个面积在0.02m <sup>2</sup> 以内)	个	42.000	9.10	382.20
21	011304003004	天棚开孔	(1)天棚开孔(空调开孔,每个面积在1m <sup>2</sup> 以内)	个	2.000	37.75	75.50
		墙面工程					
22	011208001001	柱(梁)面装饰	(1)EL-01-学习区01立面,EL-02-学习区02立面,EL-07-阅读区07立面 (2)18厚木工板基层,刷防水涂料两遍 (3)3mm厚免漆板	m <sup>2</sup>	7.380	235.14	1735.33

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家税务总局福州经济技术开发区税务局综合业务办公用房维修改造项目

第3页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
23	011207001041	墙面装饰板	(1)EL-01-学习区01立面 (2)轻钢龙骨骨架 (3)9.5mm厚石膏板 (4)腻子扒底3遍,广告绒布饰面(另计)	m <sup>2</sup>	8.722	138.52	1208.17
24	011207001042	墙面装饰板	(1)EL-01-学习区01立面显示屏 (2)18厚木工板基层,刷防火涂料两遍 (3)9.5mm厚石膏板	m <sup>2</sup>	1.872	245.22	459.05
25	011207001043	墙面装饰板	(1)EL-02-学习区02立面 (2)轻钢龙骨骨架 (3)18厚木工板基层,刷防火涂料两遍 (4)3mm厚免漆板饰面	m <sup>2</sup>	0.927	360.73	334.40
26	011207001044	墙面装饰板	(1)EL-03-玄关03立面 (2)轻钢龙骨骨架 (3)18厚木工板基层,刷防火涂料两遍 (4)3mm厚免漆板饰面	m <sup>2</sup>	2.871	360.46	1034.88
27	011207001045	墙面装饰板	(1)EL-03-玄关03立面 (2)轻钢龙骨骨架 (3)9.5mm厚石膏板 (4)腻子扒底3遍,广告绒布饰面(另计) (5)15mm木工板,刷防火涂料两遍,长城板饰面	m <sup>2</sup>	11.797	177.86	2098.21
28	011207001046	墙面装饰板	(1)EL-04-玄关04立面 (2)轻钢龙骨双面9.5mm厚石膏板隔断 (3)腻子扒底3遍,广告绒布饰面(另计)	m <sup>2</sup>	9.357	97.30	910.44
29	011210006001	其他隔断	(1)EL-05-洽谈区05立面 (2)75系列轻钢龙骨双面9.5mm厚石膏板隔墙	m <sup>2</sup>	18.267	152.24	2780.97
30	011207001047	墙面装饰板	(1)EL-05-洽谈区05立面 (2)15mm木工板,刷防火涂料两遍,长城板饰面	m <sup>2</sup>	2.743	231.12	633.96
31	011408001037	抹灰面油漆涂料	(1)IE-05-洽谈区05立面 (2)腻子扒底两遍 (3)蓝色乳胶漆(一底两面)	m <sup>2</sup>	1.665	29.96	49.68
32	011408002001	织锦缎裱糊	(1)EL-06-洽谈区06立面 (2)腻子扒底3遍 (3)广告绒布饰面(另计)	m <sup>2</sup>	6.596	30.76	202.89

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家税务总局福州经济技术开发区税务局综合业务办公用房维修改造项目

第4页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
33	011406001038	抹灰面油漆涂料	(1)墙面 (2)腻子两遍 (3)白色乳胶漆(一底两面)	m <sup>2</sup>	71.069	29.96	2129.23
34	011105006007	金属踢脚线	(1)80mm高铝合金踢脚线	m	29.303	31.08	910.74
35	010805005001	全玻自由门	(1)EL-10-玄关10立面 (2)12厚钢化玻璃门,尺寸:1800*2300 (3)五金配件(800mm长条开拉手,150型地弹簧,玻璃门锁)	樘	1.000	2626.13	2626.13
36	010808004001	金属门窗套	(1)EL-10-玄关10立面 (2)18厚木工板基层,刷防火涂料两遍 (3)1.0厚不锈钢门套	m <sup>2</sup>	2.251	352.07	792.51
		柜类工程					
37	011501008007	书架	(1)EL-01-学习区01立面 (2)书架,尺寸:L1305*H2810*W500 (3)18厚免漆板	个	2.000	3138.48	6276.96
38	011501008008	书架	(1)EL-01-学习区01立面 (2)书架,尺寸:L1305*H2810*W500 (3)18厚免漆板,长城板 (4)五金配件(拉手,合页)	个	1.000	13070.78	13070.78
39	011501008009	异形书架	(1)EL-05-洽谈区05立面 (2)异形书架,尺寸:L5220*H2810*W368 (3)18厚免漆板	个	1.000	9174.86	9174.86
40	011501008010	书架	(1)EL-07-阅读区07立面 (2)书架,尺寸:L2230*H2810*W450 (3)18厚免漆板及柜门 (4)五金配件(拉手,合页)	个	1.000	5518.53	5518.53
41	011501008011	书架	(1)EL-08-接待区08立面 (2)书架,尺寸:L3110*H2810*W400 (3)18厚免漆板	个	1.000	6248.91	6248.91
42	011501008012	木壁柜	(1)EL-04-玄关04立面 (2)层板,尺寸:L1495*H40*W183 (3)18厚基层板,1.4mm厚原木色层板	个	1.000	287.08	287.08
房屋建筑与装饰工程(零星)							
一楼船政厅							
		拆除工程					

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家税务总局福州经济技术开发区税务局综合业务办公用房维修改造项目

第5页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
43	011605001006	平面块料拆除	(1)拆除地面装饰层(拆除块料面层 含结合层)铲除找平层	m <sup>2</sup>	5.315	13.43	71.38
44	011601001029	砖(石)砌体拆除	(1)卫生间砖砌蹲位垫高拆除	m <sup>3</sup>	0.758	164.79	124.91
45	011604002009	立面抹灰层拆除	(1)墙面白灰铲除	m <sup>2</sup>	46.211	5.44	251.39
46	011605002001	立面块料拆除	(1)墙面砖拆除	m <sup>2</sup>	21.537	38.25	823.79
47	011610001016	门窗拆除	(1)卫生间单开木门拆除, 面积i 超过2.5m <sup>2</sup>	樘	1.000	28.97	28.97
48	010103002048	余方弃置	(1)装修拆除废料 (2)自卸汽车运土(载重10t以内 运距25km以内)	m <sup>3</sup>	3.584	96.24	344.92
		地面工程					
49	010401012005	零星砌砖	(1)卫生间红砖砌筑蹲位垫层	m <sup>3</sup>	0.758	941.29	713.50
50	011101006001	平面砂浆找平层	(1)150mm厚1:3水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	5.315	154.77	822.60
51	010904002002	楼(地)面涂膜防水	(1)涂料防水(聚氨酯防水涂膜3mm厚 平面)	m <sup>2</sup>	5.315	76.71	407.71
52	011102003016	块料楼地面	(1)25mm厚干硬性水泥砂浆结合层 (2)300*300防滑砖	m <sup>2</sup>	5.315	112.74	599.21
		吊顶工程					
53	011406001057	抹灰面油漆涂料	(1)吊顶 (2)刮腻子三遍 (3)白色乳胶漆(一底两面)	m <sup>2</sup>	28.420	43.75	1243.38
		墙面工程					
54	010401003001	实心砖墙	(1)红砖砌筑砖墙及包管 (2)H=2.7m	m <sup>3</sup>	0.525	851.61	447.10
55	011201004020	立面砂浆找平层	(1)内墙面水泥砂浆找平抹灰(砖墙、混凝土墙 9+5mm厚)	m <sup>2</sup>	4.374	34.90	152.65
56	010903002001	墙面涂膜防水	(1)3.0厚K11防水涂料立面 (2)H=1.0m	m <sup>2</sup>	7.205	57.37	413.35
57	011204003001	块料墙面	(1)卫生间 (2)内墙面300*600墙面砖(瓷砖胶贴剂粘贴)	m <sup>2</sup>	21.537	160.74	3461.86
58	011406001058	抹灰面油漆涂料	(1)墙面 (2)刮腻子三遍 (3)白色乳胶漆(一底两面)	m <sup>2</sup>	45.015	39.01	1756.04
59	010801001001	木质门	(1)原有卫生间门安装(利旧)	樘	1.000	137.59	137.59
60	011501009004	洗手台柜	(1)洗手台柜, 尺寸:L900*W600*H850 (2)盥洗室台镜, 尺寸	个	1.000	1380.44	1380.44

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家税务总局福州经济技术开发区税务局综合业务办公用房维修改造项目

第6页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			：L900*H1200 (3)15厚双色石英石台面，50mm高双色石英石挡水线，18厚E0级生态板 (4)五金配件（合页，拉手） (5)参照二层给排水布置图				
马尾税务局二楼税务分局216-217							
		拆除工程					
61	011601001030	砖（石）砌体拆除	(1)红砖墙拆除	m3	6.810	164.79	990.39
62	011605001007	平面块料拆除	(1)800*800地砖拆除	m2	12.708	11.61	147.54
63	011606003016	天棚面龙骨及饰面拆除	(1)轻钢龙骨硅酸钙板吊顶拆除	m2	13.919	14.13	196.68
64	011604002010	立面抹灰层拆除	(1)墙面白灰铲除	m2	91.745	5.44	490.09
65	010103002049	土方弃置	(1)装修拆除废料 (2)自卸汽车运土(载重10t以内 运距25km以内)	m3	10.736	96.24	1033.23
		地面工程					
66	011102003017	块料楼地面	(1)50mm厚干硬性水泥砂浆结合层 (2)800*800地砖	m2	12.708	170.59	2167.86
67	011102001010	石材楼地面	(1)30mm厚干硬性水泥砂浆结合层 (2)15mm厚石英石	m2	1.717	410.66	705.10
		吊顶工程					
68	011302001021	天棚吊顶	(1)天棚龙骨(装配式U型轻钢(不上人型) 面层规格 600mm×600mm 平面) (2)9厚硅酸钙板天棚面层	m2	15.197	118.40	1799.32
69	011406001059	抹灰面油漆涂料	(1)新做吊顶 (2)刮腻子三遍 (3)白色乳胶漆(一底两面)	m2	15.197	43.75	664.87
70	011406001060	抹灰面油漆涂料	(1)原顶 (2)白色乳胶漆(一底两面)	m2	55.243	16.45	908.75
		墙面工程					
71	011201004021	立面砂浆找平层	(1)砖墙拆除位置 (2)内墙面水泥砂浆找平抹灰(砖墙、混凝土墙 9-5mm厚)	m2	1.296	34.90	45.23
72	011406001061	抹灰面油漆涂料	(1)墙面 (2)刮腻子三遍 (3)白色乳胶漆(一底两面)	m2	92.987	39.01	3627.42
73	011106002003	石材踢脚线	(1)20mm厚水泥砂浆结	m2	0.456	429.41	195.81

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家税务总局福州经济技术开发区税务局综合业务办公用房维修改造项目

第7页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
			合层 (2)80mm高石材踢脚线				
74	011502001003	金属装饰线	(1)1.2mm不锈钢挡水条, H200mm*W200mm	m	5.185	112.37	582.64
75	011501009005	洗手台柜	(1)洗手台柜, 尺寸: L1600*W600*H850 (2)15厚双色石英石台面, 50mm高双色石英石挡水线, 18厚ENF级生态板 (3)五金配件(合页, 拉手) (4)详见给排水布置图	个	1.000	2651.42	2651.42
三楼311-313罗星税务分局							
		拆除工程					
76	011601001031	砖(石)砌体拆除	(1)红砖墙拆除	m <sup>3</sup>	6.010	164.79	990.39
77	011605001008	平面块料拆除	(1)800*800地砖拆除	m <sup>2</sup>	12.708	11.61	147.54
78	011606003017	天棚面龙骨及饰面拆除	(1)轻钢龙骨硅酸钙板吊顶拆除	m <sup>2</sup>	13.919	14.13	196.68
79	011604002011	立面抹灰层拆除	(1)墙面白灰铲除	m <sup>2</sup>	91.745	5.44	499.09
80	010103002050	余方弃置	(1)装修拆除废料 (2)自卸汽车运土(载重10t以内 运距25km以内)	m <sup>3</sup>	10.736	96.24	1033.23
		地面工程					
81	011102003018	块料楼地面	(1)50mm厚干硬性水泥砂浆结合层 (2)800*800地砖	m <sup>2</sup>	12.708	170.59	2167.86
82	011102001011	石材楼地面	(1)30mm厚干硬性水泥砂浆结合层 (2)15mm厚石英石	m <sup>2</sup>	1.717	410.66	705.10
		吊顶工程					
83	011302001022	天棚吊顶	(1)天棚龙骨(装配式U型轻钢(不上人型) 面层规格 600mm×600mm 平面) (2)9厚硅酸钙板天棚面层	m <sup>2</sup>	15.197	118.40	1799.32
84	011406001062	抹灰面油漆涂料	(1)新做吊顶 (2)刮腻子三遍 (3)白色乳胶漆(一底两面)	m <sup>2</sup>	15.197	43.75	664.87
85	011406001063	抹灰面油漆涂料	(1)原顶 (2)白色乳胶漆(一底两面)	m <sup>2</sup>	55.243	16.45	908.75
		墙面工程					
86	011201004022	立面砂浆找平层	(1)砖墙拆除位置 (2)内墙面水泥砂浆找平抹灰(砖墙、混凝土墙 9+5mm厚)	m <sup>2</sup>	1.296	34.90	45.23

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家税务总局福州经济技术开发区税务局综合业务办公用房维修改造项目

第8页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
87	011406001064	抹灰面油漆涂料	(1)墙面 (2)刮腻子三遍 (3)白色乳胶漆(一底两面)	m <sup>2</sup>	92.987	39.01	3627.42
88	011105002004	石材踢脚线	(1)20mm厚水泥砂浆结合层 (2)80mm高石材踢脚线	m <sup>2</sup>	0.456	429.41	195.81
89	011502001004	金属装饰线	(1)1.2mm不锈钢挡水条, H200mm*W200mm	m	5.185	112.37	582.64
90	011501009006	洗手台柜	(1)洗手台柜, 尺寸: L1600*W600*H850 (2)15厚双色石英石台面, 50mm高双色石英石挡水线, 18厚ENF级生态板 (3)五金配件(合页, 拉手) (4)详见给排水布置图	个	1.000	2651.42	2651.42
五楼509							
		拆除工程					
91	011601001032	砖(石)砌体拆除	(1)红砖墙拆除	m <sup>3</sup>	3.662	164.79	603.46
92	011605001009	平面块料拆除——暂估	(1)石材门槛拆除	m <sup>2</sup>			
93	011604002012	立面抹灰层拆除	(1)墙面白灰铲除	m <sup>2</sup>	52.175	5.44	283.83
94	011610001017	门窗拆除	(1)原有木门拆除, 面积不超过2.5m <sup>2</sup>	樘	1.000	28.97	28.97
95	010103002051	余方弃置	(1)装修拆除废料 (2)自卸汽车运土(载重10t以内 运距25km以内)	m <sup>3</sup>	5.767	96.24	555.02
		吊顶工程					
96	011302001023	天棚吊顶——暂估	(1)天棚龙骨(装配式U型轻钢(不上人型) 面层规格 600mm×600mm 平面) (2)9厚硅酸钙板天棚面层	m <sup>2</sup>	1.176	118.40	139.24
97	011406001065	抹灰面油漆涂料	(1)新做吊顶 (2)刮腻子三遍 (3)白色乳胶漆(一底两面)	m <sup>2</sup>	1.176	43.75	51.45
		墙面工程					
98	011210001003	木隔断	(1)75系列轻钢龙骨, 双面18厚阻燃板隔断, 内填充隔音棉	m <sup>2</sup>	7.900	271.52	2145.01
99	011207001050	墙面装饰板	(1)新做隔断双面贴竹木纤维板	m <sup>2</sup>	7.900	132.36	1045.64
100	011210003006	玻璃隔断	(1)8+8双中空钢化玻璃 内置手动百叶铝合金隔断	m <sup>2</sup>	10.805	412.52	4457.28
101	011201004023	立面砂浆找平层	(1)砖墙拆除位置 (2)内墙面水泥砂浆找	m <sup>2</sup>	1.200	34.90	41.88

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家税务总局福州经济技术开发区税务局综合业务办公用房维修改造项目

第9页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			干抹灰(砖墙、混凝土墙 9+5mm厚)				
102	011406001066	抹灰面油漆涂料	(1)墙面 (2)刮腻子三遍 (3)白色乳胶漆(一底两面)	m <sup>2</sup>	41.175	39.01	1606.24
103	010801002006	木质门带套	(1)复合实木门及门套,尺寸:900*2150 (2)五金配件(智能密码锁,门碰,合页)	樘	1.000	2636.50	2636.50
大楼605							
		拆除工程					
104	011601001033	砖(石)砌体拆除	(1)红砖墙拆除	m <sup>3</sup>	3.730	164.79	614.67
105	011606001005	楼地面龙骨及饰面拆除	(1)拆除地面装饰层(拆除木地板面层 不带龙骨)	m <sup>2</sup>	36.303	4.97	180.43
106	011606003018	天棚面龙骨及饰面拆除	(1)轻钢龙骨硅酸钙板吊顶拆除	m <sup>2</sup>	35.922	14.13	507.68
107	011814005005	窗帘盒拆除	(1)拆除其他构件(拆除窗帘盒)	m	5.460	2.33	12.72
108	011614006005	窗帘轨拆除	(1)拆除其他构件(拆除窗帘轨)	m	5.460	1.42	7.75
109	011604002013	立面抹灰层拆除	(1)墙面白灰铲除	m <sup>2</sup>	56.661	5.44	308.24
110	011614007012	踢脚线拆除	(1)木踢脚线拆除	m	19.990	5.11	102.15
111	011610001018	门窗拆除	(1)原有木门拆除,面积不超过2.5m <sup>2</sup>	樘	1.000	28.97	28.97
112	010103002052	余方弃置	(1)装修拆除废料 (2)自卸汽车运土(载重10t以内 运距25km以内)	m <sup>3</sup>	8.746	96.24	841.72
113	BC01025	家具搬运——暂估	(1)活动家具搬运至仓库(来回)	次	2.000	324.45	648.90
		地面工程					
114	011104003005	金属复合地板	(1)3mm防潮铝膜,金属板安装(利用)	m <sup>2</sup>	35.410	30.66	1085.67
		吊顶工程					
115	011302001024	天棚吊顶	(1)600*600铝扣板吊顶	m <sup>2</sup>	33.663	99.06	3334.66
116	010810002012	木窗帘盒		m	5.460	105.35	575.21
117	011406001067	抹灰面油漆涂料	(1)窗帘盒 (2)刮腻子三遍 (3)白色乳胶漆(一底两面)	m <sup>2</sup>	2.457	43.75	107.49
		墙面工程					
118	011210003007	玻璃隔断	(1)8*8双中空钢化玻璃内置手动百叶铝合金隔断	m <sup>2</sup>	24.587	412.52	10142.63
119	011201004024	立面砂浆找平层	(1)砖墙拆除位置 (2)内墙面水泥砂浆找	m <sup>2</sup>	1.296	34.90	45.23

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家税务总局福州经济技术开发区税务局综合业务办公用房维修改造项目

第10页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			平抹灰(砖墙、混凝土墙 9+5mm厚)				
120	011406001068	抹灰面油漆涂料	(1)墙面 (2)刮腻子三遍 (3)白色乳胶漆(一底两面)	m <sup>2</sup>	56.757	39.01	2214.09
121	011105006012	金属踢脚线	(1)80mm高铝合金踢脚线	m	19.990	31.08	621.29
122	010801002007	木质门带套	(1)复合实木门及门套,尺寸:900*2150 (2)五金配件(智能密码锁,门碰,合页)	樘	2.000	2636.50	5273.00
六楼611+609							
		拆除工程					
123	011601001034	砖(石)砌体拆除	(1)拆除砖(石)砌体(拆除砌体加气混凝土砌块)洞口面积在大于1.0m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0.464	166.40	77.21
124	011606001006	楼地面龙骨及饰面拆除	(1)拆除地面装饰层(拆除木地板面层不带龙骨)	m <sup>2</sup>	48.187	4.97	239.49
125	011606003019	天棚面龙骨及饰面拆除	(1)轻钢龙骨硅酸钙板吊顶拆除	m <sup>2</sup>	48.187	14.13	680.88
126	011614005006	窗帘盒拆除	(1)拆除其他构件(拆除窗帘盒)	m	7.005	2.33	16.32
127	011614006006	窗帘轨拆除	(1)拆除其他构件(拆除窗帘轨)	m	7.005	1.42	9.95
128	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	(1)拆除100厚原有木作装饰墙板	m <sup>2</sup>	48.572	11.79	572.66
129	011604002014	立面抹灰层拆除	(1)墙面白灰铲除	m <sup>2</sup>	57.611	5.44	313.40
130	011614007013	踢脚线拆除	(1)木踢脚线拆除	m	19.975	5.11	102.07
131	011610001019	门窗拆除	(1)原有木门拆除,面积不超过2.5m <sup>2</sup>	樘	1.000	28.97	28.97
132	010103002053	余方弃置	(1)装修拆除废料 (2)自卸汽车运土(载重10t以内 运距25km以内)	m <sup>3</sup>	9.594	96.24	923.33
133	BC01026	家具搬运——暂估	(1)活动家具搬运至仓库(来回)	次			
		地面工程					
134	011104003006	金属复合地板	(1)3mm防潮铝膜,金钢板安装(利旧)	m <sup>2</sup>	46.491	30.66	1425.41
135	011102001012	石材楼地面——暂估	(1)30mm厚干硬性水泥砂浆结合层 (2)大理石门槛	m <sup>2</sup>	0.216	484.51	104.65
		吊顶工程					
136	011302001025	天棚吊顶	(1)600*600铝扣板吊顶	m <sup>2</sup>	43.652	99.06	4324.17
137	010810002013	木窗帘盒		m	7.005	105.35	737.98

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家税务总局福州经济技术开发区税务局综合业务办公用房维修改造项目

第11页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
138	011406001069	抹灰面油漆涂料	(1)窗帘盒 (2)刮腻子三遍 (3)白色乳胶漆(一底两面)	m <sup>2</sup>	3.152	43.75	137.90
		墙面工程					
139	011210001004	木隔断	(1)75系列轻钢龙骨, 双面18厚阻燃板隔断, 内填充隔音棉	m <sup>2</sup>	25.848	271.52	7018.25
140	011207001051	墙面装饰板	(1)新做隔断双面贴9厚石膏板	m <sup>2</sup>	51.695	46.01	2376.49
141	011210003008	玻璃隔断	(1)8+8双中空钢化玻璃 内置手动百叶铝合金隔断	m <sup>2</sup>	12.783	412.52	5273.24
142	011201004025	立面砂浆找平层	(1)砖墙拆除位置 (2)内墙面水泥砂浆找平抹灰(砖墙、混凝土墙 9-5mm厚)	m <sup>2</sup>	1.248	34.90	43.56
143	011406001070	抹灰面油漆涂料	(1)墙面 (2)刮腻子三遍 (3)白色乳胶漆(一底两面)	m <sup>2</sup>	111.460	39.01	4348.05
144	011105006013	金属踢脚线	(1)80mm高铝合金踢脚线	m	35.945	31.08	1117.17
145	010801002008	木质门带套	(1)复合实木门及门套, 尺寸: 900*2150 (2)五金配件(智能密码锁, 门碰, 合页)	樘	2.000	2636.50	5273.00
六楼813							
		拆除工程					
146	011601001035	砖(石)砌体拆除	(1)红砖墙拆除	m <sup>3</sup>	3.662	164.79	603.46
147	011606001007	楼地面龙骨及饰面拆除	(1)拆除地面装饰层(拆除木地板面层 不带龙骨)	m <sup>2</sup>	35.449	4.97	176.18
148	011606003020	天棚面龙骨及饰面拆除	(1)轻钢龙骨硅酸钙板吊顶拆除	m <sup>2</sup>	35.598	14.13	503.00
149	011614005007	窗帘盒拆除	(1)拆除其他构件(拆除窗帘盒)	m	5.380	2.33	12.54
150	011614006007	窗帘轨拆除	(1)拆除其他构件(拆除窗帘轨)	m	6.380	1.42	7.64
151	011604002016	立面抹灰层拆除	(1)墙面白灰铲除	m <sup>2</sup>	56.445	5.44	307.06
152	011614007014	踢脚线拆除	(1)木踢脚线拆除	m	19.910	5.11	101.74
153	011610001020	门窗拆除	(1)原有木门拆除, 面积不超过2.5m <sup>2</sup>	樘	1.000	28.97	28.97
154	010103002054	余方弃置	(1)装修拆除废料 (2)自卸汽车运土(载重10t以内 运距25km以内)	m <sup>3</sup>	8.612	96.24	828.82
155	BC01027	家具搬运——暂估	(1)活动家具搬运至仓库(来回)	次	2.000	324.45	648.90
		地面工程					

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家税务总局福州经济技术开发区税务局综合业务办公用房维修改造项目

第12页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
156	011104003007	金属复合地板	(1)3mm防潮铝膜, 金刚板安装(利旧)	m <sup>2</sup>	34.841	30.66	1068.23
		吊顶工程					
157	011302001026	天棚吊顶	(1)600*600铝扣板吊顶	m <sup>2</sup>	32.467	99.06	3216.18
158	010810002014	木窗帘盒		m	5.380	105.35	566.78
159	011406001071	抹灰面油漆涂料	(1)窗帘盒 (2)刮腻子三遍 (3)白色乳胶漆(一底两面)	m <sup>2</sup>	2.421	43.75	105.92
		墙面工程					
160	011210003009	玻璃隔断	(1)8+8双中空钢化玻璃 内置手动百叶铝合金隔断	m <sup>2</sup>	24.379	412.52	10056.83
161	011201004026	立面砂浆找平层	(1)砖墙拆除位置 (2)内墙面水泥砂浆找平抹灰(砖墙、混凝土墙 9+5mm厚)	m <sup>2</sup>	1.296	34.90	45.23
162	011406001072	抹灰面油漆涂料	(1)墙面 (2)刮腻子三遍 (3)白色乳胶漆(一底两面)	m <sup>2</sup>	56.541	39.01	2205.66
163	011105006014	金属踢脚线	(1)80mm高铝合金踢脚线	m	19.910	31.08	618.80
164	010801002009	木质门带套	(1)复合实木门及门套, 尺寸: 900*2150 (2)五金配件(智能密码锁, 门碰, 合页)	樘	2.000	2636.50	5273.00
六楼615党员活动室							
		拆除工程					
165	011601001036	砖(石)砌体拆除	(1)红砖墙拆除	m <sup>3</sup>	3.662	164.79	603.46
166	011606001008	楼地面龙骨及饰面拆除	(1)拆除地面装饰层(拆除木地板面层 不带龙骨)	m <sup>2</sup>	35.449	4.97	176.18
167	011606003021	天棚面龙骨及饰面拆除	(1)轻钢龙骨硅酸钙板 吊顶拆除	m <sup>2</sup>	35.598	14.13	503.00
168	011614005008	窗帘盒拆除	(1)拆除其他构件(拆除窗帘盒)	m	5.380	2.33	12.54
169	011614006008	窗帘轨拆除	(1)拆除其他构件(拆除窗帘轨)	m	5.380	1.42	7.64
170	011604002016	立面抹灰层拆除	(1)墙面白灰铲除	m <sup>2</sup>	56.445	5.44	307.06
171	011614007015	踢脚线拆除	(1)木踢脚线拆除	m	19.910	5.11	101.74
172	011610001021	门窗拆除	(1)原有木门拆除, 面积不超过2.5m <sup>2</sup>	樘	1.000	28.97	28.97
173	010103002055	余方弃置	(1)装修拆除废料 (2)自卸汽车运土(载重10t以内 运距25km以内)	m <sup>3</sup>	8.612	96.24	828.82
174	BC01028	家具搬运——暂估	(1)活动家具搬运至仓	次	2.000	324.45	648.90

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家税务总局福州经济技术开发区税务局综合业务办公用房维修改造项目

第13页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
			库(来回)				
		地面工程					
175	011104003008	金属复合地板	(1)3mm防潮铝箔, 金刚板安装(利旧)	m <sup>2</sup>	34.841	30.66	1068.23
		吊顶工程					
176	011302001027	天棚吊顶	(1)600*600铝扣板吊顶	m <sup>2</sup>	32.467	99.06	3216.18
177	010810002015	木窗帘盒		m	5.380	105.35	566.78
178	011406001073	抹灰面油漆涂料	(1)窗帘盒 (2)刮腻子三遍 (3)白色乳胶漆(一底两面)	m <sup>2</sup>	2.421	43.75	105.92
		墙面工程					
179	011210003010	玻璃隔断	(1)8+8双中空钢化玻璃 内置手动百叶铝合金隔断	m <sup>2</sup>	24.379	412.52	10056.83
180	011201004027	立面砂浆找平层	(1)砖墙拆除位置 (2)内墙面水泥砂浆找平抹灰(砖墙、混凝土墙 9+5mm厚)	m <sup>2</sup>	1.296	34.90	45.23
181	011406001074	抹灰面油漆涂料	(1)墙面 (2)刮腻子三遍 (3)白色乳胶漆(一底两面)	m <sup>2</sup>	56.541	39.01	2205.66
182	011105006015	金属踢脚线	(1)80mm高铝合金踢脚线	m	19.910	31.08	618.80
183	010801002010	木质门带套	(1)复合实木门及门套, 尺寸: 900*2150 (2)五金配件(智能密码锁, 门碰, 合页)	樘	2.000	2636.50	5273.00
安装工程(强电)							
电气工程(六楼)							
184	030404017072	配电箱	(1)名称:配电箱 (2)安装方式:距地1.5米	台	1.000	861.00	861.00
185	030411001092	配管	(1)材质:金属软管 (2)规格:20 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:防腐油漆, 接地 (5)配置形式:暗配	m	29.400	38.40	1128.96
186	030411001093	配管	(1)材质:PVC (2)规格:20 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:防腐油漆, 接地 (5)配置形式:暗配	m	66.720	10.80	720.58
187	030411001094	配管	(1)材质:PVC (2)规格:20 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:防腐油漆	m	87.500	13.45	1176.88

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家税务总局福州经济技术开发区税务局综合业务办公用房维修改造项目

第14页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
			漆, 接地 (5)配置形式:明配				
188	030413001020	铁构件	(1)材质:型钢 (2)名称:明敷电气管道 支架	kg	10.850	18.72	203.11
189	030413002020	凿(压)槽	(1)规格:宽mm×深 mm70×70 (2)类型:砖结构 (3)名称:配管刨沟、凿 槽、堵抹恢复 (4)填充(恢复)方式:水 泥砂浆填充 (5)混凝土标准:符合规 范及设计要求 (6)划线、剔槽、堵抹 、调运砂浆、清理等	m	15.640	25.93	405.55
190	030411004071	配线	(1)材质:铜质 (2)规格:2.5mm <sup>2</sup> (3)名称:管内配线 (4)型号:ZR-BV	m	501.900	4.21	2113.00
191	030411004072	配线	(1)材质:铜质 (2)规格:4mm <sup>2</sup> (3)名称:管内配线 (4)型号:ZR-BV	m	63.960	5.22	333.87
192	030412004003	装饰灯	(1)名称:LED筒灯24W (2)安装形式:嵌入式	套	42.000	64.83	2722.86
193	030412004004	装饰灯	(1)名称:LED灯带 (2)安装形式:嵌入式	套	39.580	49.91	1975.44
194	030404034008	照明开关	(1)规格:250V, 10A (2)名称:双联单控开关 (3)安装方式:暗装	个	2.000	20.14	40.28
195	030404035023	插座	(1)规格:250V, 10A (2)名称:单相二极及三 极暗装插座 (3)安装方式:暗装	个	15.000	19.23	288.45
196	030404035024	插座	(1)规格:250V, 10A (2)名称:地面插座 (3)安装方式:暗装	个	3.000	94.54	283.62
197	030411006049	接线盒	(1)材质:钢制 (2)规格:86H (3)名称:开关插座盒 (4)安装形式:暗装	个	20.000	7.96	159.20
198	030411006050	接线盒	(1)材质:钢制 (2)规格:86H (3)名称:灯头盒 (4)安装形式:暗装	个	42.000	7.76	325.92
电气工程(零星)							
199	030411001127	配管	(1)材质:JDG (2)规格:20 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:防腐油 漆, 接地 (5)配置形式:暗配	m	265.150	12.35	3274.60
200	030411001128	配管	(1)材质:JDG	m	463.570	18.29	8478.70

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 国家税务总局福州经济技术开发区税务局综合业务办公用房维修改造项目

第15页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
			(2)规格:20 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:防腐油漆, 接地 (5)配置形式:明配				
201	030413001027	铁构件	(1)材质:型钢 (2)名称:明敷电气管道支架	kg	57.480	18.32	1053.03
202	030413002027	凿(压)槽	(1)规格:宽mm×深mm70×70 (2)类型:砖结构 (3)名称:配管刨沟、凿槽、堵抹恢复 (4)填充(恢复)方式:水泥砂浆填充 (5)混凝土标准:符合规范及设计要求 (6)划线、剔槽、堵抹、调运砂浆、清理等	m	238.150	25.93	6175.23
203	030411004099	配线	(1)材质:铜质 (2)规格:2.5mm <sup>2</sup> (3)名称:管内配线 (4)型号:WDZ-BYJ	m	1921.620	4.35	8359.05
204	030411004100	配线	(1)材质:铜质 (2)规格:4mm <sup>2</sup> (3)名称:管内配线 (4)型号:WDZ-BYJ	m	1116.390	5.16	5760.57
205	030502005010	双绞线缆	(1)规格:UTP-6 (2)名称:双绞线缆 (3)敷设方式:管内	m	3988.650	4.61	18387.68
206	030412001001	普通灯具	(1)名称:600×600LED平板灯 (2)安装形式:嵌入式	套	23.000	185.07	4256.61
207	030404034011	照明开关	(1)规格:250V, 10A (2)名称:双联单控开关 (3)安装方式:暗装	个	2.000	20.14	40.28
208	030404034012	照明开关	(1)规格:250V, 10A (2)名称:三联单控开关 (3)安装方式:暗装	个	3.000	22.65	67.95
209	030404035027	插座	(1)规格:250V, 10A (2)名称:二三极插座 (3)安装方式:暗装	个	55.000	21.23	1167.65
210	030404035028	插座	(1)规格:250V, 10A (2)名称:二三极插座(地面) (3)安装方式:暗装	个	6.000	96.54	579.24
211	030411006072	接线盒	(1)材质:钢制 (2)规格:86H (3)名称:开关插座盒 (4)安装形式:暗装	个	66.000	7.96	525.36
212	030411006073	接线盒	(1)材质:钢制 (2)规格:86H (3)名称:灯头盒 (4)安装形式:暗装	个	23.000	7.76	178.48

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家税务总局福州经济技术开发区税务局综合业务办公用房维修改造项目

第16页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
213	030502012003	信息插座	(1)名称:单孔网络插座 (2)安装方式:暗装	个/块	54.000	24.85	1341.90
214	030502012004	信息插座	(1)名称:单孔网络插座 (地插) (2)安装方式:暗装	个/块	18.000	92.69	1668.42
215	030411006074	接线盒	(1)名称:信息插座底盒 (2)安装形式:暗装	个	72.000	18.74	1349.28
216	030502019001	双绞线缆测试	(1)测试内容:双绞线缆测试	链路/点	72.000	14.04	1010.88
灯控+空调集控							
217	030404017105	配电箱	(1)智能灯控 (2)规格:F~11AL (3)名称:控制箱 (4)安装方式:底边距原照明配电箱0.1米	台	12.000	2863.43	34361.16
218	030404017106	配电箱	(1)规格:空调集控 (2)名称:控制箱 (3)安装方式:距地1.5米	台	12.000	987.07	11844.84
219	030404017107	配电箱	(1)规格:F, 2, 3, 4, 5, 7APkt (2)名称:配电箱 (3)安装方式:距地1米	台	6.000	5905.09	35430.54
220	030404017108	配电箱	(1)规格:1, 8, 9, 11APkt (2)名称:配电箱 (3)安装方式:距地1米	台	4.000	6107.87	24431.48
221	030404017109	配电箱	(1)规格:6APkt (2)名称:配电箱 (3)安装方式:距地1米	台	1.000	6158.55	6158.55
222	030404017110	配电箱	(1)规格:10APkt (2)名称:配电箱 (3)安装方式:距地1米	台	1.000	6031.82	6031.82
223	030411001134	配管	(1)材质:金属软管 (2)规格:25 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:防腐油漆, 接地 (5)配置形式:暗配	m	105.600	42.28	4464.77
224	030411006077	接线盒	(1)材质:钢制 (2)规格:86H (3)名称:接线盒 (4)安装形式:暗装	个	176.000	7.76	1365.76
225	030404036003	其他电器	(1)名称:空白面板	个/套/台/	176.000	3.85	677.60
226	030411001135	配管	(1)材质:JDG (2)规格:20 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:防腐油漆, 接地 (5)配置形式:暗配	m	641.300	12.35	7920.06
227	030411001136	配管	(1)材质:JDG (2)规格:20	m	1017.210	18.29	18604.77

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家税务总局福州经济技术开发区税务局综合业务办公用房维修改造项目

第17页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			(3)名称:电气配管 (4)接地要求:防腐油漆,接地 (5)配置形式:明配				
228	030411001137	配管	(1)材质:JDG (2)规格:25 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:防腐油漆,接地 (5)配置形式:暗配	m	312.800	15.11	4726.41
229	030411001138	配管	(1)材质:JDG (2)规格:25 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:防腐油漆,接地 (5)配置形式:明配	m	1707.960	19.97	34107.96
230	030413001028	铁构件	(1)材质:型钢 (2)名称:明敷电气管道支架	kg	343.040	18.47	6335.95
231	030413002028	凿(压)槽	(1)规格:宽mm×深mm70×70 (2)类型:砖结构 (3)名称:配管刨沟、凿槽、堵抹恢复 (4)填充(恢复)方式:水泥砂浆填充 (5)混凝土标准:符合规范及设计要求 (6)划线、剔槽、堵抹、调运砂浆、清理等	m	507.660	25.93	13163.62
232	030411004105	配线	(1)材质:铜质 (2)规格:2.5mm <sup>2</sup> (3)名称:管内配线 (4)型号:WDZC-BYJ	m	5490.650	3.77	20699.75
233	030411004106	配线	(1)材质:铜质 (2)规格:4mm <sup>2</sup> (3)名称:线槽配线 (4)型号:WDZC-BYJ	m	19305.350	5.33	102897.52
234	030502005011	双绞线缆	(1)规格:UTP6 (2)名称:双绞线缆 (3)敷设方式:管内	m	108.000	4.60	496.80
235	030605005003	敷设射频同轴电缆	(1)规格:STP5e (2)名称:超五类线 (3)敷设方式:管内	m	117.160	4.26	499.10
236	030411004107	配线	(1)材质:铜质 (2)名称:管内配线 (3)型号:WDZC-RYS-2×1.5	m	1457.350	4.73	6893.27
237	030411004108	配线	(1)材质:铜质 (2)名称:管内配线 (3)型号:WDZC-RYY-7×0.75	m	1212.230	7.75	9394.78
238	030404019008	控制开关	(1)G1弱电系列-6键智能面板 (2)·电源输入:DC24V	个	12.000	902.18	10826.16

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家税务总局福州经济技术开发区税务局综合业务办公用房维修改造项目

第18页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
			(3)·功耗：≤ 0.24W (4)·工作电流： 10mA/DC24V (5)·信号接口：Ci- bus (6)·规格：3联6位输 入，颜色可选（金属与 塑料） (7)·工作环境：温 度：-10℃~50℃，湿 度：10~95% (8)·CE标准：符合EMC 和低压方针 (9)·安装方式：标准 86型底盒 (10)·外型尺寸： 86×86×41(mm)				
239	030904008003	模块(模块箱)	(1)12路开关模块 (2)·工作电压：24VDC ±10%，通过总线连接 (3)·工作电流： 10mA/DC24V (4)·输出回路：12路 慈保持继电器 (5)·输出负载：≥ 20A*12路 (6)·通讯接口：Ci- bus (7)·通讯速率： 19200bps (8)·内置二次调制解 调芯片 (9)·总线接口：USB快 速插拔接口 (10)·支持自动分配逻 辑地址 (11)·支持在线升级驱 动 (12)·本地数据存储 (13)·工作环境：温 度：-10℃~50℃，湿 度：10~95% (14)·安装方式：标准 35mm导轨式安装（8模 数） (15)·外形尺寸： 210×88×63（mm） (16)·重量：0.60kg	个/台	12.000	3363.53	40362.36
240	030404022003	控制器	(1)总线网关 (2)·工作电压：24VDC ±10%，通过总线连接 (3)·工作电流： 10mA/DC24V (4)·网口： RJ45,10M/100M自适 应，支持TCP/IP、LDP (5)·串口：RS232/485 串口	台	1.000	5066.72	5066.72

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家税务总局福州经济技术开发区税务局综合业务办公用房维修改造项目

第19页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
			(6)·通讯接口: Ci-bus (7)·通讯速率: 19200bps (8)·内置二次调制解调芯片 (9)·总线接口: USB快速插拔接口 (10)·支持自动分配逻辑地址 (11)·自带时钟芯片, 带定时管理功能 (12)·上载、下载数据配置信息, 本地和远程管理中枢 (13)·工作环境: 温度: -10℃~50℃, 湿度: 10~95% (14)·安装方式: 标准35mm导轨式安装(4模数) (15)·外形尺寸: 72×88×66 (mm) (16)·重量: 0.15kg				
241	030504004003	系统软件	(1)系统管理软件 (2)8000点数据管理, 双核64位CPU, LINUX操作系统, 500G固态存储器; 支持BACnet IP/Ethernet协议, 支持Modbus TCP/UDP数据。支持WEB浏览, 内嵌图形化组态软件, 数据报警管理, 数据存储管理, 历史数据趋势记录, 支持20用户WEB访问, 支持数据报表和柱状图显示。	套	1.000	56976.85	56976.85
242	030501012003	交换机	(1)名称:8口千兆交换机	台/套	2.000	837.83	1675.66
243	030504001003	服务器	(1)Modbus集成接口网关 (2)2条RS485总线, 支持Modbus Master/Slave; 1个BACnet IP/Modbus TCP 通讯口 (RJ45); 1000BV, 1000AV值; 电源供电 AC24V;	台	12.000	5918.92	71027.04
244	030411006078	接线盒	(1)名称:空调电源过线盒 (2)安装形式:明装	个	195.000	11.49	2240.55
给排水工程							
水卫工程(零星)							
245	031001006023	塑料管	(1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内	m	39.560	34.17	1351.77

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家税务总局福州经济技术开发区税务局综合业务办公用房维修改造项目

第20页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
			(3)介质:给水 (4)材质、规格:PPR给水管DN25 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验				
246	031001006024	塑料管	(1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:UPVC塑料排水管 DN50 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水、通水试验	m	25.010	36.91	923.12
247	031001006025	塑料管	(1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:UPVC塑料排水管 DN100 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水、通水试验	m	0.760	58.89	44.76
248	031003001001	螺纹阀门	(1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:截止阀DN25	个	3.000	78.04	234.12
249	031003013001	水表	(1)连接形式:螺纹连接 (2)型号、规格:水表LXS-20E	组/个	3.000	102.90	308.70
250	031004006001	大便器	(1)材质:陶瓷 (2)规格、类型:蹲式大便器安装(瓷低水箱) (3)组装形式:详图集09S304	组	1.000	553.18	553.18
251	031004007001	小便器	(1)材质:陶瓷 (2)附件名称、数量:壁挂式小便器安装(感应开关 埋入式) (3)组装形式:详图集09S304	组	1.000	985.57	985.57
252	031004003003	洗脸盆	(1)组装形式:详图集09S304 (2)材质:陶瓷 (3)规格、类型:洗脸盆(台上式 冷热水)	组	1.000	485.22	485.22
253	031004003004	洗脸盆	(1)组装形式:详图集09S304 (2)材质:陶瓷 (3)规格、类型:洗脸盆拆除	组	1.000	40.19	40.19
254	031004004001	洗涤盆	(1)规格、类型:不锈钢洗脸盆(冷热水龙头) (2)附件名称、数量:详图集09S304	组	2.000	533.27	1066.54
255	031006012001	热水器、开水炉	(1)型号、容积:热水	台	1.000	47.89	47.89

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家税务总局福州经济技术开发区税务局综合业务办公用房维修改造项目

第21页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
			器拆除				
256	030101001001	拆除原有卫生间给水、排水、电路	(1)名称:拆除原有卫生间给水、排水、电路	项	1.000	506.95	506.95
室外工程							
室外工程							
室外地面工程							
257	041001002001	拆除人行道	(1)80mm厚嵌草砖拆除	m2	708.740	12.46	8830.90
258	041001001003	拆除路面	(1)600*150*50青石板拆除	m2	26.130	7.47	195.19
259	041001005003	拆除车挡石	(1)600*200*200青石车挡石拆除	m	54.000	7.59	409.86
260	041001005004	拆除侧、平(缘)石	(1)路沿拆除	m	87.579	7.59	664.72
261	050101007001	清除地被植物	(1)地被植物类(起挖地被)	m2	125.036	5.81	726.46
262	010101002001	挖一般土方	(1)种植土开挖	m3	55.863	18.43	1029.56
263	041001001004	拆除路面	(1)小型机械拆除混凝土类面层(无筋 厚18cm以内)	m2	2271.790	24.93	56635.72
264	041001003001	拆除基层	(1)停车场60厚稳定层拆除	m2	734.870	8.89	6532.99
265	040103002003	余方弃置	(1)人工装、运土方(人工装车 土方) (2)自卸汽车运土(载重10t以外 运距20km以内)	m3	858.427	58.31	50054.88
266	040203007005	水泥混凝土	(1)200mm厚C30混凝土地面	m2	14.353	99.39	1426.54
267	040203007006	水泥混凝土	(1)路面 (2)30厚砂滤层 (3)150厚10mm粒径C25透水混凝土 (4)30厚6mm粒径C25彩色强固透水混凝土 (5)双丙聚氨酯密封处理	m2	2271.790	157.60	358034.10
268	040203007007	水泥混凝土	(1)拆除种植土的路面 (2)250厚级配碎石垫层 (3)30厚砂滤层 (4)150厚10mm粒径C25透水混凝土 (5)30厚6mm粒径C25彩色强固透水混凝土 (6)双丙聚氨酯密封处理	m2	118.677	213.96	25392.13
269	040203007008	水泥混凝土	(1)停车场 (2)30厚砂滤层 (3)110厚10mm粒径C25透水混凝土 (4)30厚6mm粒径C25彩色强固透水混凝土	m2	673.364	133.96	90203.84

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家税务总局福州经济技术开发区税务局综合业务办公用房维修改造项目

第22页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
			(5)双丙聚氨酯密封处理				
270	040204004001	安砌侧(平、缘)石	(1)C15现拌普通混凝土基座 (2)芝麻灰花岗岩平缘石,规格: W150*H200mm	m	10.484	116.62	1222.64
271	040205017001	成品车档	(1)成品车档,尺寸: 600*150*100	个	90.000	89.12	8020.80
272	040205006001	标线	(1)150mm宽白色热熔器划线	m <sup>2</sup>	88.101	38.02	3349.60
273	040205007001	标记	(1)字符、图形标记(图形标记 热熔漆 字高、图形高3m)	个	11.000	294.02	3234.22
274	040205019001	减速垄	(1)减速垄安装(减速垄)	m	5.640	148.53	837.71
室外车棚工程							
275	010901005003	膜结构车棚	(1)膜结构车棚,尺寸: L20000*W6000*H2000/H3340mm (2)横梁XL-1/XL-2,规格: ?114*4 (3)横梁XL-3,规格: ?140*4 (4)变异工字钢TL-01, M8x30不锈钢螺栓@150 (5)钢板固定,规格: 780*460*25t (MJ) (6)-40x3扁铝压板 (7)JJB-1/JJB-3 规格: -270*200*16, JJB-2 规格: -270*120*16, JJB-4 规格: -270*554*12	m	20.000	2220.90	44418.00
276	010901005004	膜结构车棚	(1)膜结构车棚,尺寸: L19000*W6000*H2000/H3340mm (2)横梁XL-1/XL-2,规格: ?114*4 (3)横梁XL-3,规格: ?140*4 (4)变异工字钢TL-01, M8x30不锈钢螺栓@150 (5)钢板固定,规格: 780*460*25t (MJ) (6)-40x3扁铝压板 (7)JJB-1/JJB-3 规格: -270*200*16, JJB-2 规格: -270*120*16, JJB-4 规格: -270*554*12	m	19.000	2220.90	42197.10
室外安装工程							
污水工程							

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家税务总局福州经济技术开发区税务局综合业务办公用房维修改造项目

第23页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
277	031001006017	塑料管	(1)连接形式:胶圈连接 (2)安装部位:室外 (3)介质:污水 (4)材质、规格:HDPE双壁波纹管DN300(环刚度 $\geq 8\text{kN/m}^2$ ) (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水通球试验	m	147.770	170.82	25242.07
278	010507006002	隔油池	(1)型号及有效容积:隔油池GG-2 (2)垫层材料种类、厚度:100厚C10混凝土垫层 (3)盖板安装:150厚C25混凝土盖板 (4)C25混凝土井壁及池底 (5)双层铸铁井盖井座、钢筋 (6)详见图集04S519	座	1.000	6719.17	6719.17
279	040504003002	塑料检查井	(1)垫层、基础材质及厚度:C15非泵送商品混凝土垫层 (2)检查井材质、规格:一次注塑成型塑料检查井(污水流槽)315*300A(井深1.0米) (3)井筒、井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖	座	10.000	1427.02	14270.20
280	010101003007	挖沟槽土方	(1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内	m <sup>3</sup>	157.523	11.59	1825.69
281	010404001007	垫层	(1)垫层材料种类、配合比、厚度:200厚砂垫层	m <sup>3</sup>	23.643	131.68	3113.31
282	010103001013	回填方	(1)密实度要求:满足设计及规范 (2)填方材料品种:砂回填	m <sup>3</sup>	84.133	99.52	8372.92
283	010103001014	回填方	(1)密实度要求:满足设计及规范 (2)填方材料品种:原土回填	m <sup>3</sup>	35.465	15.05	533.75
284	010103002037	余方弃置	(1)运距:弃土运距自行考虑	m <sup>3</sup>	116.759	35.38	4130.93
给水工程							
285	031001006018	塑料管	(1)安装部位:室外 (2)介质:给水 (3)材质、规格:PE给水管DN100(P=1.6MPa) (4)连接形式:热熔连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	44.540	93.97	4185.42

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家税务总局福州经济技术开发区税务局综合业务办公用房维修改造项目

第24页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
286	031001006019	塑料管	(1) 安装部位: 室外 (2) 介质: 给水 (3) 材质、规格: PE给水管DN150(P=1.6MPa) (4) 连接形式: 热熔连接 (5) 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验	m	231.130	147.99	34204.93
287	030901011002	室外消火栓	(1) 型号、规格: 室外消火栓SSF100/65-1.0 (2) 安装方式: 地上式	套	3.000	1314.14	3942.42
288	010101003008	挖沟槽土方	(1) 土壤类别: 三类土 (2) 挖土深度: 2m以内	m <sup>3</sup>	249.385	7.61	1897.82
289	010404001008	垫层	(1) 垫层材料种类、配合比、厚度: 200厚砂垫层	m <sup>3</sup>	43.662	131.68	5749.41
290	010103001015	回填方	(1) 密实度要求: 满足设计及规范 (2) 填方材料品种: 砂回填	m <sup>3</sup>	135.799	99.52	13514.72
291	010103001016	回填方	(1) 密实度要求: 满足设计及规范 (2) 填方材料品种: 原土回填	m <sup>3</sup>	65.493	15.05	985.67
292	010103002038	余方弃置	(1) 运距: 弃土运距自行考虑	m <sup>3</sup>	174.106	35.38	6159.87
空调工程							
安装工程							
空调工程							
293	031001006026	塑料管	(1) 连接形式: 粘接 (2) 安装部位: 室内 (3) 介质: 冷凝水 (4) 材质、规格: U-PVC冷凝水管DN25 (5) 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水、通水试验	m	616.000	22.12	13625.92
294	031208002004	管道绝热	(1) 绝热材料品种: 难燃B1级发泡橡塑管壳(闭泡) (2) 绝热厚度: 22mm	m <sup>3</sup>	1.429	2203.42	3148.69
295	080807014002	开孔		个	46.000	33.70	1550.20
296	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	(1) 名称: ABS回风口1800X300	个	67.000	283.32	18982.44
297	030701003012	拆除空调器	(1) 规格: (2) 名称: 风管机 (3) 型号: (4) 隔振垫(器)、支架形式、材质: 弹簧支吊架制作安装	台/组	67.000	110.06	7374.02
298	030701003013	拆除空调器	(1) 拆除空调室外机	台/组	67.000	191.60	12837.20
299	030701003014	空调器	(1) 规格: 制冷量5KW, 制热量6.5KW, APF能效	台/组	2.000	5206.95	10413.90

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家税务总局福州经济技术开发区税务局综合业务办公用房维修改造项目

第25页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
			值4.4, 循环风量 800m <sup>3</sup> /h (2)名称:一拖一变频风 管机 (3)型号:FGP5Pd/KNh- N1 (4)含室外机安装 (5)隔振垫(器)、支架 形式、材质:弹簧支吊 架制作安装				
300	030701003015	空调器	(1)规格:制冷量7.2KW, 制热量8.2KW, APF能效 值4.12, 循环风量 1200m <sup>3</sup> /h (2)名称:一拖一变频风 管机 (3)型 号:FGP7.2Pd/KNh-N1 (4)含室外机安装 (5)隔振垫(器)、支架 形式、材质:弹簧支吊 架制作安装	台/组	17.000	6302.73	107146.41
301	030701003016	空调器	(1)规格:制冷量12KW, 制热量13.5KW, APF能效 值3.5, 循环风量 1900m <sup>3</sup> /h (2)名称:一拖一变频风 管机 (3)型 号:FGPD12Pd/FaNh- N2 (4)含室外机安装 (5)隔振垫(器)、支架 形式、材质:弹簧支吊 架制作安装	台/组	48.000	8423.73	404339.04
302	030404019009	控制开关	(1)名称:线控器	个	67.000	274.57	18396.19
303	031001004005	铜管	(1)规格、压力等级:铜 管 $\phi$ 6.35 (2)连接形式:钎焊 (3)安装部位:室内 (4)压力试验及吹、洗 设计要求:试压、吹扫 及清洗	m	550.000	36.23	19926.50
304	031001004006	铜管	(1)规格、压力等级:铜 管 $\phi$ 12.7 (2)连接形式:钎焊 (3)安装部位:室内 (4)压力试验及吹、洗 设计要求:试压、吹扫 及清洗	m	550.000	44.48	24464.00
305	031001004007	铜管	(1)规格、压力等级:铜 管 $\phi$ 9.52 (2)连接形式:钎焊 (3)安装部位:室内 (4)压力试验及吹、洗 设计要求:试压、吹扫 及清洗	m	1546.000	39.11	60464.06
306	031001004008	铜管	(1)规格、压力等级:铜 管 $\phi$ 15.88	m	1546.000	50.18	77578.28

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家税务总局福州经济技术开发区税务局综合业务办公用房维修改造项目

第26页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	
			(2)连接形式:钎焊 (3)安装部位:室内 (4)压力试验及吹、洗 设计要求:试压、吹扫 及清洗					
307	031208002005	管道绝热	(1)绝热材料品种:难燃 B1级发泡橡塑管壳(闭 泡) (2)绝热厚度:22mm	m3	6.932	2203.42	15274.11	
308	030704001002	通风工程检测、调试		系统	1.000	1051.41	1051.41	
合 计								2573404.11