

国家税务总局平潭综合实验区税务局机关办公区主楼 部分场所修缮事项工程

工程量清单

招标人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章或资质专用章)



法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)



造价工程师：



(签字盖专用章)



编制时间： 2025年04月10日

工程项目造价汇总表

工程名称: 国家税务总局平潭综合实验区税务局机关办公区主楼部分场所修缮事项

第1页 共1页

| 序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费 (元) |
|----|--------|-------|-----------------------|
| 1 | 单体建筑 | | |
| | 合 计 | | |

单项工程造价汇总表

工程名称：国家税务总局平潭综合实验区税务局机关办公区主楼部分场所修缮事项 单体建筑

第1页 共1页

| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中： 安全文明施工费 (元) |
|-----|--------|-------|-----------------------|
| 1 | 建筑装饰工程 | | |
| 合 计 | | | |

单位工程造价汇总表

工程名称：国家税务总局平潭综合实验区税务局机关办公区主楼部分场所修缮事项 单
体建筑 建筑装饰工程

第1页 共1页

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元) |
|-------|-----------|--------|
| 1 | 分部分项工程费 | |
| 1.1 | 负一层 | |
| 1.2 | 三层维修 | |
| 1.3 | 四层维修 | |
| 1.4 | 五层维修 | |
| 1.5 | 六层维修 | |
| 1.6 | 铝合金窗修缮 | |
| 1.7 | 地面硬化 | |
| 2 | 措施项目费 | |
| 2.1 | 总价措施项目费 | |
| 2.1.1 | 安全文明施工费 | |
| 2.1.2 | 其他总价措施费 | |
| 2.2 | 单价措施项目费 | |
| 3 | 其他项目费 | |
| 3.1 | 暂列金额 | |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |
| 3.3 | 总承包服务费 | |
| | 合 计=1+2+3 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家税务总局平潭综合实验区税务局机关办公区主楼部分场所修缮事项

第1页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | |
|--------|--------------|------------|--|------|---------|--------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 单体建筑 | | | | | | | |
| 建筑装饰工程 | | | | | | | |
| 负一层 | | | | | | | |
| 1 | AB1032 | 拆除电视背景墙 | | 台 | 19.000 | | |
| 2 | AB1033 | 拆除玻璃门 | | 扇 | 1.000 | | |
| 3 | AB1034 | 拆除中央空调 | | 台 | 1.000 | | |
| 4 | 011609002011 | 隔断隔墙拆除 | (1) 预制隔墙板拆除 | m2 | 14.820 | | |
| 5 | 011606003008 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1) 拆除原天棚饰面轻钢吊顶 | m2 | 69.000 | | |
| 6 | 011603001006 | 木构件拆除 | (1) 拆除原地面饰面板 | m2 | 69.000 | | |
| 7 | 011102003001 | 块料楼地面 | (1) 面层材料品种、规格、颜色:800×800玻化砖 | m2 | 64.540 | | |
| 8 | 011406001008 | 抹灰面油漆涂料 | (1) 部位:内墙面 (2) 腻子种类、遍数:普通腻子2遍 (3) 油漆涂料品种、遍数(或厚度):乳胶漆(一低两面) | m2 | 108.000 | | |
| 9 | 011406001009 | 抹灰面油漆涂料 | (1) 部位:天棚 (2) 腻子种类、遍数:普通腻子2遍 (3) 油漆涂料品种、遍数(或厚度):乳胶漆(一低两面) | m2 | 64.540 | | |
| 10 | 011610001012 | 门窗拆除 | (1) 构件名称:保护性拆除铝合金窗 | 樘 | 4.000 | | |
| 11 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | (1) 框、扇材质:断桥隔热铝型材 (2) 玻璃品种、厚度:6+9+6中空钢化玻璃 | m2 | 7.120 | | |
| | | 新增 | | | | | |
| 12 | 011102003002 | 块料楼地面 | (1) 面层材料品种、规格、颜色:1200*600玻化砖 | m2 | 75.000 | | |
| 13 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | (1) 找平层厚度、砂浆配合比:30mm1:3现拌抹灰砂浆 | m2 | 75.000 | | |
| 14 | 011406001010 | 抹灰面油漆涂料 | (1) 部位:天棚 (2) 腻子种类、遍数:普通腻子2遍 (3) 油漆涂料品种、遍数(或厚度):乳胶漆(一低两面) | m2 | 135.000 | | |
| 15 | 011406001011 | 抹灰面油漆涂料 | (1) 部位:内墙面 (2) 腻子种类、遍数:普通腻子2遍 (3) 油漆涂料品种、遍数(或厚度):乳胶漆(一低两面) | m2 | 215.000 | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家税务总局平潭综合实验区税务局机关办公区主楼部分场所修缮事项

第2页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | |
|------|--------------|-----------------|--|----------------|---------|--------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 16 | AB1035 | 不锈钢包管 | | m | 3.800 | | |
| 17 | AB1036 | 不锈钢收口 | | 套 | 3.000 | | |
| 18 | 010807001002 | 金属(塑钢、断桥)窗 | (1)框、扇材质:断桥隔热铝型材 (2)玻璃品种、厚度:6+9+6中空钢化玻璃 (3)玻璃幕墙开启窗 | m ² | 7.100 | | |
| 19 | 010801002006 | 木质门 套 | (1)门代号及洞口尺寸:M0922, 920*2230mm (2)材质:隔音实木烤漆门 | 樘 | 1.000 | | |
| 20 | 030504004001 | 系统软件 | (1)控制电动系统 | 套 | 3.000 | | |
| 21 | 030412004001 | 装饰灯 | (1)暗藏式深炫射灯 | 套 | 10.000 | | |
| 22 | 030411004014 | 配线 | (1)材质:铜芯交联聚乙烯绝缘电线 (2)规格:BYJ 450/750V 2.5mm ² | m | 400.000 | | |
| 23 | 030411001001 | 配管 | (1)规格:Φ25 (2)名称:PVC电工套管 | m | 120.000 | | |
| 24 | 030404034017 | 照明开关 | (1)名称:单控单联开关 | 个 | 3.000 | | |
| 25 | 030404035013 | 插座 | (1)名称:五孔插座 | 个 | 10.000 | | |
| 26 | 030404035014 | 插座 | (1)名称:空调插座 | 个 | 1.000 | | |
| 三层维修 | | | | | | | |
| 27 | 011609002004 | 隔断隔墙拆除 | (1)拆除原泡沫夹心板隔墙 | m ² | 70.860 | | |
| 28 | 011603001001 | 木构件拆除 | (1)拆除原地面饰面板 | m ² | 33.760 | | |
| 29 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | (1)拆除原控制柜基础 | m ² | 2.000 | | |
| 30 | 011606003004 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除原天棚饰面轻钢吊顶 | m ² | 35.000 | | |
| 31 | 011609002005 | 隔断隔墙拆除 | (1)拆除饰面玻璃 | m ² | 5.520 | | |
| 32 | 011610001007 | 门窗拆除 | (1)拆除不锈钢门 (2)规格:2400*900mm | 樘 | 1.000 | | |
| 33 | AB1001 | 拆除配电箱及弱电柜 | | 个 | 3.000 | | |
| 34 | AB1002 | 拆除天棚顶空调空气循环通风系统 | | 套 | 1.000 | | |
| 35 | AB1003 | 拆除原玻璃框饰面板、踢脚线 | | 项 | 2.000 | | |
| 36 | AB1004 | 刮除原玻璃胶封堵清胶 | | m ² | 7.980 | | |
| 37 | AB1005 | 清运建筑垃圾 | | 项 | 2.000 | | |
| | | 分部小计 | | | 164.120 | | |
| 38 | 011610001008 | 门窗拆除 | (1)拆除4层办公室饰 | 樘 | 1.000 | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家税务总局平潭综合实验区税务局机关办公区主楼部分场所修缮事项

第3页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | |
|----|--------------|-----------|---|------|--------|--------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 面门，搬至3层安装 (2)规格：2100*900m m | | | | |
| 39 | 010801002001 | 木质门 套 | (1)门代号及洞口尺寸:M0921 (2)材质:办公室饰面门 | 樘 | 1.000 | | |
| 40 | 011210006001 | 其他隔断 | (1)过道、原不锈钢门洞封堵 (2)12厚石膏板隔断 | m2 | 10.920 | | |
| 41 | AB1006 | 铝合金卷帘 | | m2 | 7.980 | | |
| 42 | 011104002002 | 竹、木(复合)地板 | (1)面层材料品种、规格、颜色:12厚复合木地板 | m2 | 33.760 | | |
| 43 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:内墙面 (2)腻子种类、遍数:普通腻子2遍 (3)油漆涂料品种、遍数(或厚度):乳胶漆(一低两面) | m2 | 68.850 | | |
| 44 | 011302001002 | 天棚吊顶 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨(不上人型) (2)面层材料品种、规格:300*300铝扣板 | m2 | 33.760 | | |
| 45 | 030412001001 | 普通灯具 | (1)名称:LED吸顶灯 | 套 | 4.000 | | |
| 46 | 030411004001 | 配线 | (1)材质:铜芯交联聚乙烯绝缘电线 (2)规格:BYJ 450/75 0V 2.5mm2 | m | 93.000 | | |
| 47 | 030411004002 | 配线 | (1)材质:铜芯交联聚乙烯绝缘电线 (2)规格:BYJ 450/75 0V 1.5mm2 | m | 20.000 | | |
| 48 | 030411004003 | 配线 | (1)名称:宽 、电话线 | m | 20.000 | | |
| 49 | 030404035001 | 插座 | (1)名称:五孔插座 | 个 | 8.000 | | |
| 50 | 030404035002 | 插座 | (1)名称:空调插座 | 个 | 1.000 | | |
| 51 | 030404034001 | 照明开关 | (1)名称:单控单联开关 | 个 | 1.000 | | |
| 52 | 030404034002 | 照明开关 | (1)名称:宽 、电话面板 | 个 | 4.000 | | |
| 53 | 011105002001 | 石材踢脚线 | (1)踢脚线高度:150mm (2)面层材料品种、规格、颜色:大理石踢脚线 | m | 1.650 | | |
| 54 | 011108001001 | 石材零星项目 | (1)工程部位:门槛石 (2)面层材料品种、规格、颜色:20mm厚大理石 | m2 | 0.210 | | |
| 55 | AB1007 | 落地窗封边板拆装 | | m | 4.660 | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家税务总局平潭综合实验区税务局机关办公区主楼部分场所修缮事项

第4页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | |
|------|--------------|------------|--|------|---------|--------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 56 | AB1008 | 铝合金卷帘（东） | | m2 | 8.990 | | |
| 57 | 011406001002 | 抹灰面油漆涂料 | (1) 部位:天棚 (2) 腻子种类、遍数:普通腻子2遍 (3) 油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆（一低两面） | m2 | 58.700 | | |
| 58 | 011406001003 | 抹灰面油漆涂料 | (1) 部位:内墙面 (2) 腻子种类、遍数:普通腻子2遍 (3) 油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆（一低两面） | m2 | 58.700 | | |
| 59 | AB1009 | 更换玻璃 | | m2 | 1.500 | | |
| 60 | 011207001002 | 墙面装饰板 | (1) 办公室柜顶封板（南） (2) 石膏封板 | m2 | 1.690 | | |
| 61 | 011105004002 | 塑料板踢脚线 | (1) 面层材料种类、规格、颜色:PVC踢脚线 | m | 23.620 | | |
| 62 | 011501008001 | 木壁柜 | (1) 免漆生态板 合柜 | 个 | 1.000 | | |
| | | 分部小计 | | | 468.990 | | |
| 四层维修 | | | | | | | |
| 63 | 011609002006 | 隔断隔墙拆除 | (1) 预制隔墙板拆除 | m2 | 13.250 | | |
| 64 | 011609002007 | 隔断隔墙拆除 | (1) 拆除石膏龙骨隔墙 | m2 | 33.760 | | |
| 65 | 011603001002 | 木构件拆除 | (1) 拆除原地面饰面板 | m2 | 32.250 | | |
| 66 | AB1010 | 清运建筑垃圾（南） | | 项 | 1.000 | | |
| 67 | 011609002008 | 隔断隔墙拆除 | (1) 拆除石膏龙骨封板 | m2 | 2.920 | | |
| 68 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 | (1) 厕所空心砖隔墙 | m2 | 16.090 | | |
| 69 | 011605002001 | 立面块料拆除 | (1) 破除地面及墙面瓷砖（北） | m2 | 12.325 | | |
| 70 | 011605001001 | 平面块料拆除 | (1) 破除地面及墙面瓷砖（北） | m2 | 4.388 | | |
| 71 | 011603001003 | 木构件拆除 | (1) 拆除原地面饰面板 | m2 | 15.210 | | |
| 72 | AB1011 | 拆除室内衣柜 | (1) | 套 | 1.000 | | |
| 73 | 011606003005 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1) 拆除原天棚饰面轻钢吊顶 | m2 | 8.890 | | |
| 74 | 011610001009 | 门窗拆除 | (1) 拆除不锈钢门 (2) 规格: 2400*900mm | 樘 | 1.000 | | |
| 75 | AB1012 | 清运建筑垃圾（北） | | 项 | 1.000 | | |
| | | 分部小计 | | | 143.083 | | |
| 76 | 011210006002 | 其他隔断 | (1) 办公室门封堵（ | m2 | 3.780 | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家税务总局平潭综合实验区税务局机关办公区主楼部分场所修缮事项

第5页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | |
|----|--------------|-------------|---|------|--------|--------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 南) (2)12厚石膏板隔断 | | | | |
| 77 | 011207001003 | 墙面装饰板 | (1)办公室柜顶封板 (南) (2)石膏封板 | m2 | 2.130 | | |
| 78 | 011207001004 | 墙面装饰板 | (1)隔断墙拆除修复 吊顶(南) (2)石膏封板 | m2 | 1.050 | | |
| 79 | AB1013 | 铝合金卷帘 | | m2 | 9.000 | | |
| 80 | 011104002003 | 竹、木(复合)地板 | (1)面层材料品种、 规格、颜色:12厚复 合木地板 | m2 | 32.250 | | |
| 81 | 011406001004 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:内墙面 (2)腻子种类、遍数: 普通腻子2遍 (3)油漆涂料品种、 遍数(或厚度):乳 胶漆(一低两面) | m2 | 67.310 | | |
| 82 | 011302001004 | 天棚吊顶 | (1)轻钢龙骨(不上人 型) (2)12厚石膏板 | m2 | 32.250 | | |
| 83 | 030404034003 | 照明开关 | (1)名称:宽 、电话 面板 | 个 | 4.000 | | |
| 84 | 030411004004 | 配线 | (1)名称:宽 、电话 线 | m | 20.000 | | |
| 85 | AB1014 | 落地窗封边板线条(南) | | m | 10.620 | | |
| 86 | AB1015 | 搬运办公桌(南) | (1)一间(6大张)4 楼搬运-1层 | 项 | 1.000 | | |
| 87 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | | m2 | 12.330 | | |
| 88 | 011302001003 | 天棚吊顶 | (1)轻钢龙骨(不上人 型) (2)12厚石膏板 | m2 | 24.100 | | |
| 89 | 011104002004 | 竹、木(复合)地板 | (1)面层材料品种、 规格、颜色:12厚复 合木地板 | m2 | 24.100 | | |
| 90 | 011406003149 | 满刮腻子 | (1)墙面刮白(北) (2)贴玻纤网格布一 道 (3)满刮腻子两遍 | m2 | 46.100 | | |
| 91 | 010801002002 | 木质门 套 | (1)门代号及洞口尺 寸:M0921 (2)材质:办公室饰面 门 | 樘 | 1.000 | | |
| 92 | 011207001005 | 墙面装饰板 | (1)厕所管道包管(北) (2)石膏封板 | m2 | 3.250 | | |
| 93 | AB1016 | 铝合金卷帘 | | m2 | 4.950 | | |
| 94 | 030412001002 | 普通灯具 | (1)名称:LED灯 | 套 | 2.000 | | |
| 95 | 030411004005 | 配线 | (1)材质:铜芯交联聚 乙烯绝缘电线 (2)规格:BYJ 450/75 0V 2.5mm2 | m | 90.000 | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家税务总局平潭综合实验区税务局机关办公区主楼部分场所修缮事项

第6页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | |
|------|--------------|------------|---|----------------|---------|--------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 96 | 030404035003 | 插座 | (1)名称:五孔插座 | 个 | 6.000 | | |
| 97 | 030404035004 | 插座 | (1)名称:空调插座 | 个 | 1.000 | | |
| 98 | 030404034004 | 照明开关 | (1)名称:单控单联开关 | 个 | 1.000 | | |
| 99 | 030404034005 | 照明开关 | (1)名称:宽 、电话面板 | 个 | 2.000 | | |
| 100 | 030411004006 | 配线 | (1)名称:宽 、电话线 | m | 10.000 | | |
| 101 | AB1017 | 搬运办公桌(南) | | 项 | 1.000 | | |
| 102 | 011105004003 | 塑料板踢脚线 | (1)面层材料种类、规格、颜色:PVC踢脚线 | m | 43.100 | | |
| | | 分部小计 | | | 455.320 | | |
| 五层维修 | | | | | | | |
| 103 | 011606003006 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除原天棚饰面轻钢吊顶 | m ² | 42.650 | | |
| 104 | 011603001004 | 木构件拆除 | (1)拆除原地面饰面板 | m ² | 72.500 | | |
| 105 | 011610001010 | 门窗拆除 | (1)拆除不锈钢门 (2)规格:1500*2100mm | 樘 | 1.000 | | |
| 106 | AB1027 | 墙开门洞 | (1) | 扇 | 4.000 | | |
| 107 | AB1028 | 拆除空调等设备 | (1) | 间 | 1.000 | | |
| 108 | AB1029 | 桌椅等用品搬至1楼 | (1) | 间 | 3.000 | | |
| 109 | AB1019 | 清运建筑垃圾 | | 车 | 2.000 | | |
| | | 分部小计 | | | 126.150 | | |
| 110 | 011302001005 | 天棚吊顶 | (1)轻钢龙骨(不上人型) (2)12厚石膏板 | m ² | 42.650 | | |
| 111 | 011104002005 | 竹、木(复合)地板 | (1)面层材料品种、规格、颜色:12厚复合木地板 | m ² | 133.000 | | |
| 112 | 011210006003 | 其他隔断 | (1)轻质隔音隔墙 (2)12厚石膏板隔断 | m ² | 39.900 | | |
| 113 | 011406001005 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:内墙面 (2)腻子种类、遍数:普通腻子2遍 (3)油漆涂料品种、遍数(或厚度):乳胶漆(一低两面) | m ² | 261.900 | | |
| 114 | 030412001003 | 普通灯具 | (1)名称:LED平板灯 | 套 | 4.000 | | |
| 115 | 030411004007 | 配线 | (1)材质:铜芯交联聚乙烯绝缘电线 (2)规格:BYJ 450/75 0V 2.5mm ² | m | 300.000 | | |
| 116 | 030411004013 | 配线 | (1)材质:铜芯交联聚乙烯绝缘电线 (2)规格:BYJ 450/75 | m | 240.000 | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家税务总局平潭综合实验区税务局机关办公区主楼部分场所修缮事项

第7页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | |
|------|--------------|----------|--|------|----------|--------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 0V 4mm2 | | | | |
| 117 | AB1030 | 拆除接待室天花机 | | 台 | 1.000 | | |
| 118 | 011302001007 | 天棚吊顶 | (1)轻钢龙骨(不上人型) (2)12厚石膏板 | m2 | 23.200 | | |
| 119 | 011304001001 | 灯 槽 | | m2 | 12.800 | | |
| 120 | 010810001001 | 窗帘 | (1)会议室、接待室 一变二(布艺) | m | 51.600 | | |
| 121 | 010801002003 | 木质门 套 | (1)门代号及洞口尺寸:900×2100(复合) (2)材质:成品装饰单开木门及门套 | 樘 | 4.000 | | |
| 122 | 010801002004 | 木质门 套 | (1)门代号及洞口尺寸:1300×2100(复合) (2)材质:成品装饰双开木门及门套 | 樘 | 1.000 | | |
| 123 | 010801002005 | 木质门 套 | (1)门代号及洞口尺寸:900×2100(复合) (2)材质:成品装饰单开隐形门 | 樘 | 1.000 | | |
| 124 | AB1031 | 吊顶修整 | (1)会议室(一变二) 吊顶开窗帘槽 | m | 10.000 | | |
| 125 | 011108001002 | 石材零星项目 | (1)工程部位:门槛石 (2)面层材料品种、规格、颜色:20mm厚大理石 | m2 | 0.920 | | |
| 126 | 030404035011 | 插座 | (1)名称:五孔插座 | 个 | 15.000 | | |
| 127 | 030404035012 | 插座 | (1)名称:空调插座 | 个 | 1.000 | | |
| 128 | 030404034012 | 照明开关 | (1)名称:单控单联开关 | 个 | 1.000 | | |
| 129 | 030404034014 | 照明开关 | (1)名称:单控二联开关 | 个 | 3.000 | | |
| 130 | 030404034015 | 照明开关 | (1)名称:单控三联开关 | 个 | 1.000 | | |
| 131 | 030404034016 | 照明开关 | (1)名称:20A单控单联开关 | 个 | 5.000 | | |
| 132 | 030404034013 | 照明开关 | (1)名称:宽 、电话面板 | 个 | 4.000 | | |
| | | 分部小计 | | | 1156.970 | | |
| 六层维修 | | | | | | | |
| 133 | 011609002010 | 隔断隔墙拆除 | (1)拆除窗户封板 | m2 | 2.920 | | |
| 134 | 011601001003 | 砖(石)砌体拆除 | (1)厕所空心砖隔墙 | m2 | 16.090 | | |
| 135 | 011605002003 | 立面块料拆除 | (1)破除地面及墙面瓷砖(北) | m2 | 12.325 | | |
| 136 | 011605001003 | 平面块料拆除 | (1)破除地面及墙面瓷砖(北) | m2 | 4.388 | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家税务总局平潭综合实验区税务局机关办公区主楼部分场所修缮事项

第8页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | |
|-----|--------------|------------|--|----------------|---------|--------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 137 | 011603001005 | 木构件拆除 | (1) 拆除原地面饰面板 | m ² | 15.210 | | |
| 138 | AB1024 | 拆除室内衣柜 | (1) | 套 | 1.000 | | |
| 139 | 011606003007 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1) 拆除原天棚饰面轻钢吊顶 | m ² | 8.890 | | |
| 140 | 011610001011 | 门窗拆除 | (1) 拆除不锈钢门 (2) 规格：2100*900mm | 樘 | 1.000 | | |
| 141 | AB1025 | 清运建筑垃圾 | | 车 | 2.000 | | |
| | | 分部小计 | | | 63.823 | | |
| 142 | 011201004003 | 立面砂浆找平层 | | m ² | 12.330 | | |
| 143 | 011406001006 | 抹灰面油漆涂料 | (1) 部位：内墙面 (2) 腻子种类、遍数：普通腻子2遍 (3) 油漆涂料品种、遍数（或厚度）：乳胶漆（一低两面） | m ² | 12.330 | | |
| 144 | 011302001006 | 天棚吊顶 | (1) 轻钢龙骨（不上人型） (2) 12厚石膏板 | m ² | 24.100 | | |
| 145 | 011104002006 | 竹、木（复合）地板 | (1) 面层材料品种、规格、颜色：12厚复合木地板 | m ² | 24.100 | | |
| 146 | 011406001007 | 抹灰面油漆涂料 | (1) 部位：内墙面 (2) 腻子种类、遍数：普通腻子2遍 (3) 油漆涂料品种、遍数（或厚度）：乳胶漆（一低两面） | m ² | 47.820 | | |
| 147 | 011207001007 | 墙面装饰板 | (1) 办公室柜顶封板（南） (2) 石膏封板 | m ² | 3.250 | | |
| 148 | 030412001004 | 普通灯具 | (1) 名称：LED平板灯 | 套 | 2.000 | | |
| 149 | 030411004011 | 配线 | (1) 材质：铜芯交联聚乙烯绝缘电线 (2) 规格：BYJ 450/75 0V 2.5mm ² | m | 90.000 | | |
| 150 | 030404035009 | 插座 | (1) 名称：五孔插座 | 个 | 6.000 | | |
| 151 | 030404035010 | 插座 | (1) 名称：空调插座 | 个 | 1.000 | | |
| 152 | 030404034010 | 照明开关 | (1) 名称：单控单联开关 | 个 | 1.000 | | |
| 153 | 030404034011 | 照明开关 | (1) 名称：宽 、电话面板 | 个 | 2.000 | | |
| 154 | 030411004012 | 配线 | (1) 名称：宽 、电话线 | m | 10.000 | | |
| 155 | AB1026 | 搬运办公桌（南） | | 项 | 1.000 | | |
| 156 | 011105004005 | 塑料板踢脚线 | (1) 面层材料种类、规格、颜色：PVC踢脚线 | m | 20.100 | | |
| | | 分部小计 | | | 257.030 | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家税务总局平潭综合实验区税务局机关办公区主楼部分场所修缮事项

第9页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | |
|--------|--------------|---------|------------------------------|------|---------|--------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 铝合金窗修缮 | | | | | | | |
| 157 | AB1037 | 铝合金窗户修缮 | | 扇 | 157.000 | | |
| 地面硬化 | | | | | | | |
| 158 | 040203007002 | 水泥混凝土 | (1)厚度:20cm (2)混凝土强度等级:C25 | m2 | 50.000 | | |
| 合 计 | | | | | | | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：国家税务总局平潭综合实验区税务局机关办公区主楼部分场所修缮事项

第1页 共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率 (%) | 金 额 (元) |
|-----|---------|----------------|---------|---------|
| 1 | 安全文明施工费 | | | |
| 2 | 其他总价措施费 | | | |
| 合 计 | | | | |

单价措施项目清单与计价表

工程名称：国家税务总局平潭综合实验区税务局机关办公区主楼部分场所修缮事项

第1页 共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | |
|----|------|------|--------|------|-----|--------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 单体建筑 | | | | |
| | | | 建筑装饰工程 | | | | |
| | | | 负一层 | | | | |
| | | | 三层维修 | | | | |
| | | | 四层维修 | | | | |
| | | | 五层维修 | | | | |
| | | | 六层维修 | | | | |
| | | | 铝合金窗修缮 | | | | |
| | | | 地面硬化 | | | | |
| | | | 合 计 | | | | |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：国家税务总局平潭综合实验区税务局机关办公区主楼部分场所修缮事项

第1页 共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) | 备 注 |
|----|---------|--------|-----|
| 1 | 暂列金额 | | |
| 2 | 专业工程暂估价 | | |
| 3 | 总承包服务费 | | |
| | 合 计 | | —— |